


CAHIER DES CHARGES SUIVI DES PUPITRES RINALDI STRUCTAL





Finalité :

Gestion du parc pupitres en tenant compte des différents types (A), de leur localisation (B), de leur affectation (C) et de leur contrôle (D).

Terminologie :

Type de pupitres (A): caractérise un modèle dont la taille et les dimensions sont identiques

N	Pupitres	Photos	Nombre
1	A L×l×h =3005×1070×2120		363
2	B L×l×h =3005×1150×1670		259
3	C L×l×h =2030×1150×2286		10

4	D L×l×h =3830×1118×2385		92
5	E L×l×h =3980×1148×1450		27
6	F L×l×h =2338×2270×1317		279
7	G L×l×h =1798×2270×1317		38
8	H L×l×h =1120×1199×1990		22
TOTAL			**1090**

Localisation (B): Endroit où il se situe (Parc pupitre, atelier, chantier, fournisseurs, autres),

Affectation (C): modules finis, Ossatures, tôlerie,

Traçabilité du suivi du contrôle périodique (D): remise en état (peinture, soudure), essai mécanique de levage

FICHE SIGNALÉTIQUE CONTÔLE

Repère pupitre : ‘’A30”

Date contrôle	-	-	-	-	-
Responsable contrôle	-	-	-	-	-

Objectif :

Démarche servant à localiser les pupitres (traçabilités), anticiper les réassorts ainsi que leurs gestions (Physique et fonctionnement).

Moyen humain


Gestionnaire de parc (Bac + 2 minimum ou équivalent),

Soudeur,

Peintre

Moyen informatique

- Code barre,



L’étiquette doit résister aux intempéries, milieu extérieur toutes saisons.

- Douchette



- ERP.

Création de la liaison entre les codes-barres et géni (Obtention feuille individuel / pupitre)

- A chaque retour de pupitre vide, le gestionnaire du parc douche le pupitre engendrant une incrémentation du stock

EDITION ……. ……..	CHANTIER ……		
Stock pupitre vide Extérieur	Repère	Quantité	Total
	A	-	-
	B	-	
	C	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	


- A chaque montée de pupitres au montage, le cariste douche le pupitre (affectation unique à sa disposition).

EDITION ……. ……..	CHANTIER ……		
Stock pupitre vide usine	Repère	Quantité	affectation
	A	-	-
	B	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

- A chaque pupitre rempli et prêt à descendre, le chef de ligne douche le code barre du pupitre ainsi que le code barre des modules : création d'une fiche par pupitre.

EDITION ……. ……..	CHANTIER ……		
Stock pupitre usine plein	Repère	Quantité	Total
	A	-	-
	B	-	
	C	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

- A chaque départ, le responsable expédition douche le code barre du pupitre engendrant la création du BL (contenu du pupitre + repère des modules)



BORDEREAU DE LIVRAISON

Adresse de livraison

--------- Expéditeur ---------
RINALDI STRUCTAL
Usine de pinon
26 Rue du 7 ème BCA
02320 PINON
Tel: 03.23.25.34.00 Fax: 03.23.80.22.41

Date d'expedition ___

Date de livraison : _____. x

AFFAIRE : ____.

Transporteur :
Facturation: RINALDI STRUCTAL - COLMAR
Document à joindre à la facture

Sur ordre de : S. CRAUSAZ

Pupitre	Repère	Quantité	Désignation	Localisation	Poids unitaire ou colis
A-30	x	1			
	y	2			
	z	2			
B-5	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			

Poids :

Visa :

- A chaque réception chantier, le responsable du chantier douche le code barre du BL (Preuve réception + preuve contrôle).