TARIF DE BASE

LANCEMENT COMMANDE

FORFAIT COMMANDE MINIMUM	U	1H MINIMUM PAR COMMANDE MANUELLE	
OPERATION ELEMENTAIRE	U	0,10 PAR LIGNE DIFFERENTE MATIERE	
EMBALLAGE		10% DU TOTAL DE LA MO DE LA COMMANDE	
MATIERE EMBALLAGE (code = embal)	u	1 € par traverse/montant / gros profil.....	
DEBIT			
COUPE DROITE	ML	0,01 H / ML MINI DE 1 ML LONG	PETIT PROFILS - CORNIERE-TUBE
COUPE BIAISES	PC	,01 A ,03 H SELON TYPE PROFIL	
COUPE BIASES TRAVERSE	PC	,03 H	
COUPE ONGLET /BIAISE	ML	0,015H/ML	MINI 1ML
		Vérifier le nombre de piéces inf/= 1ml	
USINAGE			
PERCAGE TROU	PC	0,01H	
TROU FRAISE	PC	0,015H	
TARAUDAGE	PC	0,025H	
TROU OBLONG	PC	0,025H	
DELIGNAGE	ML	0,033H/ML GROS PROFIL = ,06 a ,09 h / ml	
EPAULEMENT / GRUGEAGE	PC	0,017H/PC	
GROS GRUGEAGE (long + 300 mm)	pc	,05 h	
TROU CARRE 30X30	PC	0,03 H / PC	
MONTAGE			
POSE JOINT PREFORME		0,01H/ML et PC	MINI 0,01H
JOINT SILICONE		0,02H/ML	MINI 0,02H/PC
0,02H/ML POUR LISSAGE			MINI 0,02H/PC
POSE RIVET	PC	0,005 H / RIVET	
POSE VIS	PC	0,01 H / VIS	
POSE CLUFIX / INSERT / DOUILLE	PC	0,02 H / DOUILLE + 0,02 H PERCAGE	
POSE MOUSSE autocollante	ML	0,03H / ML	
POSE BOULON / RONDELLE	PC	,01 H / PC	
POSE PETITE PIECE TP SUR TRAVERSE...	PC	0,03 H (piéces collées silicone...)	
PETITE SOUDURE PAR POINT	U	0,10 H A 0,15H PAR ELEMENT A SOUDER	
GROSSE SOUDURE (platine....)	U	0,25H PAR ELEMENT A SOUDER	
MONTAGE RENFORTS DS TRAVERSE/RAID	U	0,10H A 0,20H selon lg	vissage + étanchage....
PORTE A COLLER UNIQUEMENT	U	2 H PC (avec emballage) 10 portes = 20h.....	
COLLAGE PROFIL SUR VITRAGE (CD150°		2,5 H PAR VITRAGE (avec emballage)	
REPARATION MODULE		MO TEMPS REEL DEMANDER USINE	
LANCEMENT MODULE	U	3 H PAR TYPE MODULE	
		SERIE 56	SERIE 60
DEBIT TRAVERSE	PC	0,14	0,25
DEBIT RAIDISSEUR	ML	0,17	0,17
DEBIT CAPOT	ML	0,12	0,12
DEBIT MONTANT	ML	0,15	
DEBIT SERRE VITRE	ML	0,01 + ASSEMBLAGE JOINT	
56-01 60-01	PC	0,25	